

Reinigung der Schlauchleitungen vor und nach der Schlauchleistungsprüfung

Reinigung vor der Druckprobe

Um die Schlauchleitung begutachten und prüfen zu können sind uns diese **rückstandsfrei gereinigt zur Verfügung** zu stellen. Diese Reinigung nimmt der Betreiber der Schlauchleitungen in Eigenregie im Vorfeld der Prüfung vor.

Die Druckprobe erfolgt im sogenannten in Reihe Prinzip. Es werden mehrere Schlauchleitungen hintereinander angeschlossen und zusammen der Druckprobe unterzogen. Die Kopplung erfolgt unter Beachtung technischer und räumlicher Voraussetzungen. Auf Kundenwunsch können die Schlauchleitungen einzeln geprüft werden, dies ist allerdings mit Mehraufwand verbunden, der zu berücksichtigen ist.

Reinigung nach der Druckprobe

Nach abgeschlossener Begutachtung und erfolgter Druckprüfung werden die Schlauchleitungen gekennzeichnet und dem Betreiber wieder zur Verfügung gestellt.

Die Schlauchleitungen und Armaturen sind vor Inbetriebnahme in der Produktion gründlich zu reinigen. Hierbei sind ggf. die Vorgaben des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Datum, Unterschrift: Auftraggeber / Vertreter Firmenstempel